Przekrój przez chodnik chodnik



8cm - Kostka betonowa szara
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa C1,5/2
10cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Przekrój przez chodnik przy jezdni



Przekrój przez zjazd z kostki betonowej i kruszywa



15cm tłucznia kamiennego

8cm - Kostka betonowa szara
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa C1,5/2
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Opracowanie Wojciech Bosak ul. Morelowa 12A/5 65-434 Zielona Góra tel. 792-251-813	Inwestor Zarząd Dróg Powiatowy w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina 5 66-600 Krosno Odrzańskie

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1159F w m. Janiszowice

Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża: DROGOWA

Tytuł rysunku: Przekroje normalne				skala 1:20
Projektant:	mgr inż. Wojciech Bosak	nr uprawn. LBS/0001/PWOD/15	podpis	nr rys. 4
Data	wrzesień 2022			