

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty Bitumiczne			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		6,1 * 7,4	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
2 d.1	KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		poz. 1	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
3 d.1	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-02	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		poz. 1	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
4 d.1	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-02 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 11 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		6,1 * 6	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-02 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		6,1 * 6	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
2		Oznakowanie poziome			
6 d.2	KNR 2-31 0706-01 z.o.2.13. 9902-02	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		$(6 * 4 * 0,5) + (0,232 * 2 * 6,1) + (0,375 * 2 * 6,1)$	m2	19,405	
				RAZEM	19,405
3		Oznakowanie pionowe			
7 d.3	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 76-130 pojazdów na godzinę	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.3	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 76-130 pojazdów na godzinę	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.3	KNR 2-31 0703-01 z.o.2.13. 9902-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 76-130 pojazdów na godzinę	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Próg z kostki integracyjnej			
10 d.4	KNR 19-01 0106-03	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		2 * 4 * 0,5	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.4	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		2 * 4 * 0,5	m2	4,000	
				RAZEM	4,000