



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Kosztorys wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3102F ul. Piastów (obręb przynieruchomości nr 12-14) w m. Krosno Odrzańskie
ADRES INWESTYCJI:	Droga powiatowa nr 3102F województwo lubuskie, powiat krosnieński, Miasto Krosno Odrzańskie
NAZWA INWESTORA:	Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych
ADRES INWESTORA:	ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
WYKONAWCA:	System prac zlecony

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana inż. Przemysław Waszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 17.10.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.10.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty Bitumiczne			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		6,1 * 7,4	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
2 d.1	KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		poz. 1	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
3 d.1	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-02	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		poz. 1	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
4 d.1	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-02 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 11 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		6,1 * 6	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
5 d.1	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-02 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		6,1 * 6	m2	36,600	
				RAZEM	36,600