

| | |
|-------------------|--|
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| NAZWA INWESTYCJI: | Kosztorys wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3102F ul. Piastów (obręb przynieruchomości nr 29) w m. Krosno Odrzańskie |
| ADRES INWESTYCJI: | Droga powiatowa nr 3102F województwo lubuskie, powiat krośnieński, Miasto Krosno Odrzańskie |
| NAZWA INWESTORA: | Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych |
| ADRES INWESTORA: | ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie |
| WYKONAWCA: | System prac zlecony |

DATA OPRACOWANIA: 17.10.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|---|------|---------|---------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Roboty Bitumiczne | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | | |
| | | 6,1 * 7,4 | m2 | 45,140 | |
| | | | | RAZEM | 45,140 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-02 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | | |
| | | poz. 1 | m2 | 45,140 | |
| | | | | RAZEM | 45,140 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-02 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | | |
| | | poz. 1 | m2 | 45,140 | |
| | | | | RAZEM | 45,140 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-02 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 11 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | | |
| | | 6,1 * 6 | m2 | 36,600 | |
| | | | | RAZEM | 36,600 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-02 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | | |
| | | 6,1 * 6 | m2 | 36,600 | |
| | | | | RAZEM | 36,600 |